

NYHEDSBREV APRIL 2012



Danmarks største stammebro

Ved anvendelse af Douglas stammer med diameter op til 500 mm, 10 tons indslidsede stålplader og 532 stk. dorne kunne Wood-ways.com i september montere denne imponerende stammebro med et frit spænd på 36 meter over Gudenåen ved Bjerringbro. Broen er funderet på 8 meter lange nedrammede egetræsstolper.

De lange adgangsramper, dækket og værnet er udført i FSC certificeret hårdtræ.



Broen er blevet gennemført ved et samarbejde imellem Viborg kommune, Favrskov kommune samt Naturstyrelsen Kronjylland.

Broen kan ses i et naturskønt område Kjælling Høl, der ligger øst for Bjerringbro.

Broer til ny riderute i Vendsyssel

Efter montering af en stor Kombi-bro over Liver Å, kunne der i september åbnes endnu en strækning af den 200 kilometer lange riderute rundt i Vendsyssel.

Broen er smart opdelt af en langsgående bænk på midten, hvor der på den ene side er adgang for heste og på den anden side for fodgængere og cykelister.



Allerede en måned senere blev der åbnet yderligere en strækning på 10 km fra Bjergby til Tårnby.

På denne strækning skulle der monteres en 16 meter lang bro hen over Uggerby Å. Da broen skulle placeres i et blødt engområde langt væk fra kørefaste veje, var det nødvendigt at transportere broen frem med et hjulsæt i den ene ende og en rendegraver i den anden.



Med de bløde forhold var det ikke muligt at anvende en kran for at få broen løftet på plads. Derfor blev der anvendt en tømmerflåde, for at bringe broen over på den anden side. Herefter kunne broen blive løftet på plads på de præfabrikerede punktfundamenter.



Ved arbejdet med broen lykkedes det folkene at fange en billede af en sæl, der havde forvildet sig langt op ad Uggerby Å.